Inversiones JR 1068C.A.

Fecha: 19/10/2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida Nº 1

Descripción de la Obra:
"ACONDICIONAMIENTO CON PINTURA EXTERIOR EN PAREDES DE LAS FACHADAS DEL HOSPITAL COROMOTO, UBICADO EN MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA".

Propietario: PDVSA **Código de la Obra: OBRA-001**

Descripción Partida:
REMOCION DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES, ALTURA DE 0 A 12 MTS

Código:	Código Covenin	Unidad	Cantidad	Rendimiento
REMO-001		M2	1.431,00 M2	80,000000 M2/día

1.- MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Desp.	Costo	Total
AGR001	AGUA TARIFA INDUSTRIAL	m3	0,00300		20,00	0,06
MT1320	PLIEGO DE LIJA 9 X 11" GRANO 100 3-M O SI	pza	0,05000		4,50	0,23
MT1322	PLIEGO DE LIJA 9 X 11" GRANO 80 3M O SI	pza	0,05000		4,50	0,23
MT1321	PLIEGO DE LIJA 9 X 11" GRANO 150 3M O SI	pza	0,05000		4,50	0,23

Total Materiales: 0,75
Unitario de Materiales: 0,75

2.- EQUIPOS

Código	Descripción	Cantidad	Costo	Dep. o Alq.	Total
SEG027	LENTES TRANSPARENTES DE SEGURIDAD	4,00000	17,00	0,020000	1,36
ARB010	ARNES DE SEGURIDAD P/TRABAJO EN ALTURA 1	4,00000	80,26	0,010000	3,21
PIN024	ESPATULA ANCHO = 4"	4,00000	3,89	0,010000	0,16
LIM007	CEPILLO DE ALAMBRE	4,00000	8,50	0,010000	0,34
SUB005	ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO	6,00000	285,00	0,040000	68,40

Total Equipos: 73,47
Unitario de Equipos: 0,92

3.- MANO DE OBRA DIRECTA

Código	Descripción	Cantidad	Salario		Total
11-1-3	CAPORAL	1,00000	6,00		6,00
19-2-2	ALBAÑIL A	1,00000	4,70		4,70
1-1-1	OBRERO	3,00000	3,50		10,50

Total Mano de Obra Directa: 21,20

Calculado por:
Revisado por:
Número de personas: 5,00

Mano de Obra Directa: 21,20
1.200,00 % Prestaciones Sociales Directas: 254,40

Total Mano de Obra: 275,60
Unitario Mano de Obra: 3,45
Costo Directo por Unidad: 5,12
12,50% Administración y Gastos Generales: 0,64
Sub-Total: 5,76
17,00% Utilidad e Imprevistos: 0,98

PRECIO UNITARIO $ 6,74

USO EXCLUSIVO DE:
Inversiones JR 1068C.A.

Inversiones JR 1068C.A.

Fecha: 19/10/2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida Nº 2

Descripción de la Obra:
"ACONDICIONAMIENTO CON PINTURA EXTERIOR EN PAREDES DE LAS FACHADAS DEL HOSPITAL COROMOTO, UBICADO EN MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA".

Propietario: PDVSA **Código de la Obra: OBRA-001**

Descripción Partida:
ACONDICIONAMIENTO DE PAREDES EXTERIORES. INCLUYE RASPADO Y LIJADO ALTURA DE 0 A 12 MTS

Código:	Código Covenin	Unidad	Cantidad	Rendimiento
EOP081	ES/C	m2	1.431,00 m2	150,000000 m2/día

1.- MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Desp.	Costo	Total
C-0010	JUEGO DE LIJAS (MATERIALES)	jgo	0,05000	5,00	13,50	0,71
AGR001	AGUA TARIFA INDUSTRIAL	m3	0,00300		20,00	0,06
CEM019	CEMENTO GRIS PORTLAND SACO 42.5 KG	sco	0,17000		17,00	2,89
CEM033	CAL EN SACO	sco	0,17000		11,23	1,91
AGR002	ARENA LIGADA POLVILLO	m3	0,01000		11,50	0,12
CON500	ADITIVO SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE DE FRIS	gal	0,08000		80,12	6,41
AGR011	ARENA PARA FRISO	m3	0,01000		11,26	0,11

Total Materiales: 12,21

Unitario de Materiales: 12,21

2.- EQUIPOS

Código	Descripción	Cantidad	Costo	Dep. o Alq.	Total
PIN015	ESPATULA Y CEPILLO	4,00000	15,00	0,010000	0,60
ESP012	HERRAMIENTAS MENORES	4,00000	5,00	1,000000	20,00
SUB003	ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO H= 2 MT	6,00000	15,00	1,000000	90,00

Total Equipos: 110,60

Unitario de Equipos: 0,74

3.- MANO DE OBRA DIRECTA

Código	Descripción	Cantidad	Salario	Total
1-1-1	OBRERO	2,00000	3,50	7,00
19-2-2	ALBAÑIL A	1,00000	4,70	4,70
11-1-3	CAPORAL	0,10000	6,00	0,60

Total Mano de Obra Directa: 12,30

Calculado por:
Revisado por:

Número de personas: 3,10

Mano de Obra Directa: 12,30

1.200,00 % Prestaciones Sociales Directas: 147,60

Total Mano de Obra: 159,90

USO EXCLUSIVO DE:
Inversiones JR 1068C.A.

Unitario Mano de Obra: 1,07

Costo Directo por Unidad: 14,02

12,50% Administración y Gastos Generales: 1,75

Sub-Total: 15,77

17,00% Utilidad e Imprevistos: 2,68

PRECIO UNITARIO $ 18,45

Inversiones JR 1068C.A.

Fecha: 19/10/2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida Nº 3

Descripción de la Obra:
"ACONDICIONAMIENTO CON PINTURA EXTERIOR EN PAREDES DE LAS FACHADAS DEL HOSPITAL COROMOTO, UBICADO EN MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA".

Propietario: PDVSA **Código de la Obra: OBRA-001**

Descripción Partida:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EXTERIOR INCLUYE FONDO ANTIALCALINO, ALTURA 0 A 12 MT

Código:	Código Covenin	Unidad	Cantidad	Rendimiento
EAP194	R.S/C	m2	1.431,00 m2	80,000000 m2/día

1.- MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Desp.	Costo	Total
PIN005	PINTURA FONDO SELLADOR ANTIALCALINO	gln	0,02500		97,09	2,43
PIN205	ESTOPA NACIONAL (PAQUETE DE 12,5 KG)	kgf	0,00500		7,00	0,04
PIN208	TIRRO 3-M, ANCHO = 1 " X L=3O MTS	rll	0,00500		5,65	0,03
PIN048	PINTURA DE MONTANA CLASE A, SATINADA Ó SIMILAR	gln	0,04000		98,02	3,92

Total Materiales: 6,42
Unitario de Materiales: 6,42

2.- EQUIPOS

Código	Descripción	Cantidad	Costo	Dep. o Alq.	Total
PIN020	BROCHA PROFESIONAL 2"	2,00000	2,21	0,010000	0,04
PIN001	BROCHA PROFESIONAL 4"	2,00000	4,01	0,010000	0,08
PIN018	BANDEJA METALICA PARA PINTAR CON RODILLO	2,00000	3,25	0,010000	0,07
PIN016	EXTENSION TELESCOPICA PARA RODILLO	2,00000	7,90	0,010000	0,16
SUB005	ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO	6,00000	285,00	0,040000	68,40
ARB010	ARNES DE SEGURIDAD P/TRABAJO EN ALTURA 1	4,00000	80,26	0,010000	3,21
SEG027	LENTES TRANSPARENTES DE SEGURIDAD	4,00000	17,00	0,020000	1,36

Total Equipos: 73,32
Unitario de Equipos: 0,92

3.- MANO DE OBRA DIRECTA

Código	Descripción	Cantidad	Salario	Total
1-1-1	OBRERO	3,00000	3,50	10,50
11-220	PINTOR B	1,00000	3,94	3,94
19-221	PINTOR A	1,00000	4,66	4,66
11-1-3	CAPORAL	1,00000	6,00	6,00

Total Mano de Obra Directa: 25,10

Calculado por:
Revisado por:

Mano de Obra Directa: 25,10
1.200,00 % Prestaciones Sociales Directas: 301,20

Número de personas: 6,00

Total Mano de Obra: 326,30
Unitario Mano de Obra: 4,08
Costo Directo por Unidad: 11,42
12,50% Administración y Gastos Generales: 1,43
Sub-Total: 12,85
17,00% Utilidad e Imprevistos: 2,18

PRECIO UNITARIO $ 15,03

USO EXCLUSIVO DE:
Inversiones JR 1068C.A.

Inversiones JR 1068C.A.

Fecha: 19/10/2026

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida Nº 4

Descripción de la Obra:
"ACONDICIONAMIENTO CON PINTURA EXTERIOR EN PAREDES DE LAS FACHADAS DEL HOSPITAL COROMOTO, UBICADO EN MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA".

Propietario: PDVSA **Código de la Obra: OBRA-001**

Descripción Partida:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN TECHO EN ALTURA DE 0 A 12 MTS

Código:	Código Covenin	Unidad	Cantidad	Rendimiento
EAP012	ES/C	m2	271,03 m2	80,000000 m2/día

1.- MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Desp.	Costo	Total
PIN034	PINTURA DE ESMALTE TIPO A #	gln	0,04000	5,00	78,14	3,28
PIN205	ESTOPA NACIONAL (PAQUETE DE 12,5 KG)	kgf	0,00500		7,00	0,04
PIN208	TIRRO 3-M, ANCHO = 1 " X L=3O MTS	rll	0,01000		5,65	0,06
PIN032	SOLVENTE PARA BROCHAS	gln	0,01000	5,00	22,13	0,23
					Total Materiales:	3,61
					Unitario de Materiales:	**3,61**

2.- EQUIPOS

Código	Descripción	Cantidad	Costo	Dep. o Alq.	Total
PIN020	BROCHA PROFESIONAL 2"	2,00000	2,21	0,010000	0,04
PIN001	BROCHA PROFESIONAL 4"	2,00000	4,01	0,010000	0,08
SUB005	ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO	6,00000	285,00	0,040000	68,40
ARB010	ARNES DE SEGURIDAD P/TRABAJO EN ALTURA 1	4,00000	80,26	0,010000	3,21
SEG027	LENTES TRANSPARENTES DE SEGURIDAD	4,00000	17,00	0,020000	1,36
				Total Equipos:	73,09
				Unitario de Equipos:	**0,91**

3.- MANO DE OBRA DIRECTA

Código	Descripción	Cantidad	Salario	Total
11-1-3	CAPORAL	1,00000	6,00	6,00
11-220	PINTOR B	1,00000	3,94	3,94
19-221	PINTOR A	1,00000	4,66	4,66
1-1-1	OBRERO	2,00000	3,50	7,00
			Total Mano de Obra Directa:	21,60

Calculado por:
Revisado por:

Número de personas: 5,00

Mano de Obra Directa:	21,60
1.200,00 % Prestaciones Sociales Directas:	259,20
Total Mano de Obra:	280,80
Unitario Mano de Obra:	**3,51**
Costo Directo por Unidad:	**8,03**
12,50% Administración y Gastos Generales:	1,00
Sub-Total:	**9,03**
17,00% Utilidad e Imprevistos:	1,54
PRECIO UNITARIO $	**10,57**

USO EXCLUSIVO DE:
Inversiones JR 1068C.A.