PDVSA
DEP LOS LLANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NUMERO DE CONTROL:	**1300406787**
DESCRIPCION:	**1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4**
REALIZADO POR:	
REVISADO POR:	
APROBADO POR:	
UNIDAD USUARIA:	GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
SOLPED:	1300406787
MODALIDAD DE CONTRATACION:	
LAPSO DE EJECUCION:	180 DIAS
Nº DE PART:	51
FECHA :	01-23-26

FECHA 01-23-26

PDVSA
DEP LOS LLANOS

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

130046787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

VOLUMETRIA

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
159	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BANDERAS SEGUN DISEÑO	UND	4.00
160	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PIZARRAS	UND	36.00
161	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	16.00
162	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAPA DE VENEZUELA SEGÚN DISEÑO	UND	1.00
163	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
164	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO	UND	46.00
165	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGUN DISEÑO	UND	36.00
166	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	48.00
167	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)	UND	10.00
168	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NEVERA EJECUTIVA	UND	3.00
169	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES	UND	2.00
170	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAFETERA	UND	4.00
171	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO DE AGUA	UND	2.00
172	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	67.00
173	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO MESON AUXILIAR PARA OFICINA SEGUN DISEÑO	UND	20.00
174	INSTALACION DE MOBILIARIO AÉREO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	46.00
175	INSTALACION DE MOBILIARIO DE TIPO ALMACENAMIENTO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	37.00
176	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA SEGÚN DISEÑO	UND	7.00
177	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO DECORATIVO PARA RECEPCION SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
178	INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	13.00
179	INSTALACION DE WALL PANEL DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	16.00
180	INSTALACION DE LOGOS EN ACRÍLICO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
181	INSTALACION DE LOGO EN FACHADA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
182	INSTALACION DE MUEBLES TIPO SOFÁ PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
183	INSTALACION DE MOBILIARIO PARA KITCHENETTE SEGÚN DISEÑO	UND	5.00
184	INSTALACION DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	61.00
185	INSTALACION DE SILLAS PRESIDENCIAL PARA GERENCIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
186	INSTALACION DE SILLAS SEMI-PRESIDENCIALES SEGÚN DISEÑO	UND	24.00
187	INSTALACION DE SILLAS PARA AREA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO	UND	28.00
188	INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
189	INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE GERENCIA SEGÚN DISEÑO	UND	2.00
190	INSTALACION DE MESA PARA SALA DE COMPUTACION SEGÚN DISEÑO	UND	1.00
191	INSTALACION DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)	UND	10.00
192	INSTALACION DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO	UND	4.00
193	INSTALACION DE PIZARRAS PARA OFICINAS SEGUN DISEÑO	UND	36.00
194	INSTALACION DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO	UND	16.00
195	INSTALACION DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO	UND	6.00
196	INSTALACION DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO	UND	96.00
197	INSTALACION DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO	UND	36.00
198	INSTALACION DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES	UND	2.00
199	LIMPIEZA GENERAL DE MOBILIARIO	ACT	2.00
200	PAISAJISMO	M2	2.00
201	BOTE DE ESCOMBROS HASTA UNAS DISTANCIA MENOR A 30 KM. INCLUYE LA CARGA	VIAJE	40.00
202	LEVANTAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO	UND	1.00
203	CONSTRUCCION DE TANQUILLAS DE RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIA. INCLUYE EMPALME AL SISTEMA.	UND	6.00
204	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEIMATICO SEGÚN DISEÑO	UND	3.00
205	DEMOLICIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS	UND	10.00
206	CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE LA TAPA	UND	10.00
207	PODA DE ARBOLES PERIMETRALES. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA PODA.	UND	6.00
208	TALA DE ARBOLES MAYORES DE 6 mt. INCLUYE DESRAIZAMIENTO HASTA 40 cm. DE PROFUNDIDAD, CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE LOS DESECHOS.	UND	6.00
209	TRANSPORTE DE MOBILIARIO HASTA CENTRO DE ACOPIO. INCLUYE LA CARGA, DESCARGA Y EL RETORNO.	VIAJE	10.00

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 159

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 4.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro de banderas según el diseño.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Esta partida se ejecutara cuando el ingeniero inspector lo indique.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
BANDERA SEGÚN PROYECTO	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 160

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 36.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PIZARRAS

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y trasporte de las pizarras de acuerdo al diseño , tipo y dimensiones requeridas.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Las pizarras seran suministradas cuando el Ingeniero Inspector lo indique.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PIZARRA	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS	1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4	PROCESO N°: 1300406787
		1. PARTIDA N°: 161
		3.- UNIDAD DE MEDIDA UND
2. -DESCRIPCION : SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO		Cantidad: 16.00 UND

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y transporte de cuadros decorativos **según dimensiones, diseño y materiales indicados**

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Los cuadros seran suministrados cuando el Ingeniero Inspector lo indique.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CUADRO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN PROYECTO	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS	1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4	PROCESO N°: 1300406787
		1. PARTIDA N°: 162
		3.- UNIDAD DE MEDIDA UND
2. -DESCRIPCION : SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MAPA DE VENEZUELA SEGÚN DISEÑO		Cantidad: 1.00 UND

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y transporte del mapa de Venezuela **según dimensiones, diseño y materiales indicados**

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El mapa de Venezuela seran suministrado cuando el Ingeniero Inspector lo indique.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 163

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 6.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y transporte del mobiliario decorativo para la sala de reuniones de acuerdo al proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El mobiliario decorativo para la sala de reuniones sera de acuerdo al proyecto en sus materiales y dimensiones, que se adaptaran perfectamente a los espacios disponibles en dicha sala. Sera suministrado cuando el ingeniero inspector lo autorice.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas en el proyecto o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 164

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 46.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y transporte de los materos ornamentales de acuerdo al proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Los materos ornamentales seran suministrados cuando el Ingeniero Inspector lo indique.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MATERO CON ORNAMENTACION SEGÚN PROYECTO	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas en el proyecto o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 165

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 36.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y transporte de paneles decorativoscorativo para oficinas de acuerdo al proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Los paneles decorativos seran suministrados cuando el ingeniero inspector lo indique.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PANEL LISO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN PROYECTO	und	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas en el proyecto o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 166

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 48.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN OFICINAS SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro , transporte e instalacion de persianas en oficinas según proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Las persianas seran suministradas cuando el ingeniero inspector lo indique.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
PERSIANA DECORATIVA SEGÚN PROYECTO	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	
ELEMENTOS DE FIJACION	UND	2.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas en el proyecto o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 167

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 10.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y transporte de los equipos para oficina (impresoras, telefonos) de acuerdo al proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Los equipos de oficina seran suministrados cuando el ingeniero inspector lo indique.Estes deberan ser probados y aprobados por el personal tecnico de la Gerencia de AIT, y se debe entregar la garantias y manuales de cada uno de los mismos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

No se aceptaran equipos que en primera instancia no presenten el funcionamiento adecuado o no haya sido aprobado por el personal tecnico de AIT.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el modelo, dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto. Asi mismo de no tener la aprobacion del personal tecnico de l

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 168

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 3.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE NEVERA EJECUTIVA

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro , transporte e instalacion de neveras ejecutivas de acuerdo al proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Las neveras ejecutivas seran suministradas cuando el ingeniero inspector lo indique.Estes deberan ser probadas y aprobadas por el personal de Servicios Logisticos, y se debe entregar la garantias y manuales de cada una de las mismas.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

No se aceptaran equipos que en primera instancia no presenten el funcionamiento adecuado o no haya sido aprobado por el personal de Servicios Logisticos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
NEVERA EJECUTIVA	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PROBADOR DE CORRIENTE	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
AYUDANTE	1.00	
INSTALADOR ELECTROMECANICO A	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas en el proyecto , que presente algun deterioro evidente , o la misma no este aprobada por el pers

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS	**1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4**	PROCESO N°: **1300406787** **1. PARTIDA N°: 169** **3.- UNIDAD DE MEDIDA UND** Cantidad: 2.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y transporte de Smart TV Full HD para la sala de reuniones con las caracteristicas, dimensiones y materiales de acuerdo al proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Los televisores seran suministrados cuando el ingeniero inspector lo indique.Estes deberan ser probados y aprobados por el personal tecnico de la Gerencia de AIT, y se debe entregar la garantias y manuales de cada uno de los mismos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

No se aceptaran equipos que en primera instancia no presenten el funcionamiento adecuado o no haya sido aprobado por el personal tecnico de AIT.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES	und	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas en el proyecto o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS	**1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4**	PROCESO N°: **1300406787** **1. PARTIDA N°: 170** **3.- UNIDAD DE MEDIDA UND** Cantidad: 4.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAFETERA

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro , transporte e instalacion de cafeteras donde lo indique el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Las cafeteras ejecutivas seran suministradas cuando el ingeniero inspector lo indique.Estes deberan ser probadas y aprobadas por el personal de Servicios Logisticos, y se debe entregar la garantias y manuales de cada una de las mismas.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

No se aceptaran equipos que en primera instancia no presenten el funcionamiento adecuado o no haya sido aprobado por el personal de Servicios Logisticos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CAFETERA	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PROBADOR DE CORRIENTE	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
AYUDANTE	1.00	
INSTALADOR ELECTROMECANICO A	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas en el proyecto o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 171

3.- UNIDAD DE MEDIDA: UND

Cantidad: 2.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FILTRO DE AGUA

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro , transporte e instalacion de filtros de agua donde lo indique el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Los filtros de agua seran suministrados cuando el ingeniero inspector lo indique.Estos deberan ser probados y aprobados por el personal de Servicios Logisticos, y se debe entregar la garantias y manuales de cada una de los mismos.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

No se aceptaran equipos que en primera instancia no presenten el funcionamiento adecuado o no haya sido aprobado por el personal de Servicios Logisticos.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
FILTRO DE AGUA	UND	1.00	
TRANSPORTE	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PROBADOR DE CORRIENTE	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
AYUDANTE	1.00	
INSTALADOR ELECTROMECANICO A	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) acuerdo con estas especificaciones. En esta partida se consideraran hitos de pago asi: 50% de la partida al momento de la emision de la orden de compra , 50% restante al momento de la colocacion efectiva del material o mobiliario en el sitio final , y autorizadado por el ingeniero inspector.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el diseño y dimensiones requeridas en el proyecto o que presente algun deterioro evidente.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 172

3.- UNIDAD DE MEDIDA: UND

Cantidad: 67.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO ESCRITORIO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion del mobiliario tipo escritorio para oficina en las areas indicadas en el proyecto. Este mobiliario tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mobiliario tipo escritorio de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a el armado e instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuadoa para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 173

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 20.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO MESON AUXILIAR PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion del mobiliario tipo meson auxiliar para oficina en las areas indicadas en el proyecto. Este mobiliario tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mobiliario tipo meson auxiliar de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a el armado e instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuadoa para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 174

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 46.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MOBILIARIO AÉREO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion del mobiliario aereo para oficinas en las areas indicadas en el proyecto. Este mobiliario tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mobiliarioaereo para oficinas de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a el armado e instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuadoa para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO	2.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 175

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 37.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MOBILIARIO DE TIPO ALMACENAMIENTO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion del mobiliario para almacenamiento en oficinas en las areas indicadas en el proyecto. Este mobiliario tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mobiliario aereo para almacenamiento en oficinas de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a el armado e instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuadoa para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:** 5%

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 176

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 7.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO BIBLIOTECA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion del mobiliario tipo biblioteca en las areas indicadas en el proyecto. Este mobiliario tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mobiliario tipo biblioteca de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a el armado e instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuadoa para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 177

3.- UNIDAD DE MEDIDA: UND

Cantidad: 4.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO DECORATIVO PARA RECEPCION SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion del mobiliario tipo decorativo para recepcion en las areas indicadas en el proyecto. Este mobiliario tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mobiliario tipo decorativo para recepcion de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a el armado e instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuado para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO	2.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA
14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 178

3.- UNIDAD DE MEDIDA: UND

Cantidad: 13.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion del mobiliario tipo decorativo para oficinas en las areas indicadas en el proyecto. Este mobiliario tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mobiliario tipo decorativo para oficinas de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a el armado e instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuado para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA
14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 179

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 16.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE WALL PANEL DECORATIVO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion de Wall panel decorativo para oficinas en las areas indicadas en el proyecto. Este panel tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el Wall Panel decorativo para oficinas de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a el armado e instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuado para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION (pego, silicona, tornillos)	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
EQUIPO PARA CARPINTERIA	1.00	
HERRAMIENTAS VARIAS	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO	1.00	
EQUIPO DE ALBAÑILERIA	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
MONTADOR A	1.00	
CAPORALÑ	0.50	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 180

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 4.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE LOGOS EN ACRÍLICO PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion de Logos en Acrilico para oficinas en las areas indicadas en el proyecto. Este Logo tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el Logo Acrilico para oficinas de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuado para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	2.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PROBADOR DE CORRIENTE	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
ELECTRICISTA A	1.00	
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 181

3.- UNIDAD DE MEDIDA: UND

Cantidad: 2.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE LOGO EN FACHADA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion de Logos en fachada en las areas indicadas en el proyecto. Este Logo tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio en la fachada donde se va instalar el Logo de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo, utilizando los elementos de fijacion adecuado para el diseño.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	2.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
PROBADOR DE CORRIENTE	1.00	
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	
ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO	2.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
ELECTRICISTA A	1.00	
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA
14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 182

3.- UNIDAD DE MEDIDA: UND

Cantidad: 2.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE MUEBLES TIPO SOFÁ PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion de Muebles tipo Sofa para oficina en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tipo sofa tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble tipo sofa de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
CARPINTERO A	1.00	
OBRERO	2.00	
AYUDANTE	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA
14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 183

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 5.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA KITCHENETTE SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion de Mobiliario para Kitchenette para oficina en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	4.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA
14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 184

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 61.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion de Sillas para oficina en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	
CAPORAL	0.50	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 185

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 2.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE SILLAS PRESIDENCIAL PARA GERENCIA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion de Silla presidencial para gerencia en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	
CAPORAL	0.50	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA
14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:
A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 186

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 24.00 UND

2. -DESCRIPCION :
INSTALACION DE SILLAS SEMI-PRESIDENCIALES SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:
Esta partida comprende la instalacion de Silla semi-presidencial en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	
CAPORAL	0.50	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 187

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 28.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE SILLAS PARA AREA DE ESPERA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de Silla semi-presidencial en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	
CAPORAL	0.50	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 188

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 2.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de Mesa para oficina de reuniones en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	6.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	
TESTER DIGITAL SK-6592	1.00	
DESTORNILLADOR ELECTRICO (4.000 RPM)	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: **189**

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 2.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MESA PARA OFICINA DE GERENCIA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de Mesa para oficina de gerencia en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	6.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	
TESTER DIGITAL SK-6592	1.00	
DESTORNILLADOR ELECTRICO (4.000 RPM)	1.00	

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: **190**

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 1.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MESA PARA SALA DE COMPUTACION SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de Mesa para sala de computacion en las areas indicadas en el proyecto.Este mueble tendra las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el mueble de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	6.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	
TESTER DIGITAL SK-6592	1.00	
DESTORNILLADOR ELECTRICO (4.000 RPM)	1.00	

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
OBRERO	2.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 191

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 10.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE EQUIPOS PARA OFICINA (IMPRESORAS, TELEFONO)

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de los equipos de oficina (Impresora y Telefono) en las areas indicadas en el proyecto.Estos equipos tendran las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el equipo de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TESTER DIGITAL SK-6592	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 192

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 4.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE BANDERAS SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de las banderas en las areas indicadas en el proyecto.Estas banderas tendran las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar la bandera de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 193

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 36.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE PIZARRAS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de las pizarras en las areas indicadas en el proyecto.Estas tendran las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar la pizarra de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	2.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO	2.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 194

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 16.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE CUADROS DECORATIVOS PARA OFICINAS SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de los cuadros decorativos en las areas indicadas en el proyecto. Estos tendran las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar los cuadros de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LEMENTOS DE FIJACION	JGO	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 195

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 6.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MOBILIARIO DECORATIVO PARA SALA DE REUNIONES SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de los mobiliarios decorativos en las areas indicadas en el proyecto. Estos tendran las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar los mobiliarios decorativos de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
LEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	3.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 196

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 96.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE MATEROS CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de los materos con ornamentacion en las areas indicadas en el proyecto. Estos tendran las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar los materos de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 197

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 36.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE PANELES LISOS DECORATIVOS PARA OFICINA SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion de los paneles decorativos en las areas indicadas en el proyecto. Estos tendran las dimensiones, caracteristicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar los paneles decorativos de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
TALADRO ELECT-MANDRIL 3/8" BOSCH 1800rpm	1.00	
SIERRA CIRCULAR ELECTRICA 2-1/8HP D=7-1/4"	1.00	
MARTILLO BELLOTA DE 710 gr	1.00	
CINTA METRICA DE ACERO INOX (5 m)	1.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	
ESCUADRA METALICA DE ALUMINIO DE 60x40 cms	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	3.00	
CAPORAL	1.00	
CARPINTERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 198

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 2.00 UND

2. -DESCRIPCION :

INSTALACION DE SMART TV LED FULL HD, PARA SALA DE REUNIONES

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la instalacion deL Televisor Smart Tv LED en las areas indicadas en el proyecto. Estos tendran las dimensiones, caracteristicas tecnicas y materiales aprobados en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez determinado el sitio donde se va instalar el Smart TV de acuerdo al proyecto y aprobado por el ingeniero inspector , la empresa procedera a la instalacion del mismo. Una vez instalado este debera ser probado por el personal tecico de pdvsa dejando constancia por escrito de su optimo funcionamiento.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

cumplir con el diseño y caracteristicas tecnicas del proyecto, asi como su ubicación una vez instalado

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
ELEMENTOS DE FIJACION	JGO	4.00	
BASE PARA TV LED HASTA 75 PULGADAS.	UND	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS MENORES	1.00	
ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO	2.00	
NIVEL DE 3 BURBUJAS DE LARGO= 14"	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	
CAPORAL	0.25	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Estas partida se pagará por unidad (UND) instalada de acuerdo con el proyecto.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector, de no cumplir con el proyecto en cuanto su ubicación o presentar irregularidades en el armado, como desnivel o desviaciones y luces entre los compo

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 199

3.- UNIDAD DE MEDIDA ACT

Cantidad: 2.00 ACT

2. -DESCRIPCION :

LIMPIEZA GENERAL DE MOBILIARIO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la limpieza general del mobiliario instalado utilizando aerosol tipo Pride antipolvo. Asi como la limpieza de residuos y elementos de desecho resultantes de la instalacion de los muebles y equipos comprendidos en el proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez concluidos los trabajos de instalacion de muebles y equipos en las areas establecidas en el proyecto, la empresa procedera a realizar la limpieza de estos muebles y equipos y tambien de las areas adyacentes donde quedaron residuos resultantes de la instalacion. Esta limpieza se realizara una vez lo autorice el Ingeniero Inspector de PDVSA.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

No Aplica

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BOLSA PARA ESCOMBROS	PZA	10.00	
PRIDE CON FORMULA ANTI POLVO	EMB	2.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CARRETILLA DE RUEDAS NEUMATICAS	0.50	
CONOS DE SEÑALIZACION DE POLIETILENO D= 3	2.00	
EQUIPO DE LIMPIEZA	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
AYUDANTE	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	
CAPORAL	0.50	
OBRERO	5.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por actividad (ACT) al realizar la limpieza de los muebles y las areas adyacentes.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 200

3.- UNIDAD DE MEDIDA M2

Cantidad: 2.00 M2

2. -DESCRIPCION :

PAISAJISMO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende los trabajos de paisajismo a realizar en unidades de 10 m2 , como seria, la preparacion del area, colocacion de tierra abonada y materos ornamentales de acuerdo al proyecto.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez autorizado por el Inspector de Pdvsa y determinadas las areas donde se van a realizar los trabajos de paisajismo, La empresa procedera a ejecutar dichos trabajos , sujetendose a lo establecido en el proyecto de paisajismo.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

De acuerdo al proyecto propuesto.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
TIERRA NEGRA ABONADA	M3	0.15	
GRAMA SEG. DET.	M2	0.50	
MATERO CON ORNAMENTACIÓN SEGÚN PROYECTO	UND	1.00	
CANTO RODADO O SIMILAR.	M3	0.15	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
RASTRILLO JARDINERO	2.00	
HERRAMIENTAS VARIAS	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
JARDINERO	1.00	
CAPORAL	0.50	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por unidad (UND) de paisajismo contemplada en el proyecto . Esta unidad tendra un area minima de 1 m2

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 201

3.- UNIDAD DE MEDIDA VIAJE

Cantidad: 40.00 VIAJE

2. -DESCRIPCION :

BOTE DE ESCOMBROS HASTA UNAS DISTANCIA MENOR A 30 KM, INCLUYE LA CARGA

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida hace referencia al bote en camiones, de los materiales producto de las demoliciones y escombros que se encuentren en el sitio de acopio de la obra, para su movilización hasta el lugar definitivo de bote, el cual será indicado por el representante de la obra.
La partida incluye el uso de herramientas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Se realizará la carga a mano y el bote utilizando camiones volteo hasta el sitio indicado por la Inspeccion de PDVSA.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

No aplica

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CAMION VOLTEO	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	8.00	
AYUDANTE	1.00	
CHOFER A	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagará por viaje (VIAJE) realizado en camion volteo hasta el sitio indicado por el Inspector de Pdvsa.

15.- NO CONFORMIDAD:

PDVSA no reconocerá costo ni pago alguno, si la obra ejecutada no cumple con las especificaciones técnicas exigida en dicha partida.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 202

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 1.00 UND

2. -DESCRIPCION :

LEVANTAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Comprende sin limitarse a ello, el levantamiento de la informacion y desarrollo del proyecto de remodelacion del Edficio 3 y 4 Anexo del Edificio 3 , con planos, memoria descriptiva, especificaciones tecnicas, manuales y presentaciones necesarias y las que solicite Pdvsa de acuerdo a sus requerimientos.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez autorizada , la empresa procede a realizar el levantamiento de las areas a ser intervenidas , evaluando los daños y problemas presentes en la edificacion asi como el estado actual de mobiliarios y equipos, asi mismo en reuniones conjuntas con Pdvsa se estableceran los requerimientos para elaborar el proyecto. La empresa ira presentando de acuerdo a los requerimientos de pdvsa avances parciales para revision y ajustes del proyecto. Una vez aprobados cada uno de los componenets del proyecto , la empresa presentara el proyecto definitivo para su ejecucion.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

De acuerdo a los requerimientos de PDVSA

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
MATERIALES DE OFICINA (HOJAS, CARPETAS, IMPRESION)	SG	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CALCULADORA DE MESA-CINTA MOD MP24D	1.00	
MESA DE DIBUJO, ANCHO=0,80 m	1.00	
COMPUTADORA	2.00	
PROGRAMA DE DISEÑO, RENDER.	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	1.00	
AYUDANTE	1.00	
COMPUTISTA	1.00	
DIBUJANTE	1.00	
ARQUITECTO	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por unidad (UND) de proyecto presentado y aprobado de acuerdo a todos los requerimientos de Pdvsa.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector de PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: **203**

3.- UNIDAD DE MEDIDA **UND**

Cantidad: 6.00 UND

2. -DESCRIPCION :

CONSTRUCCION DE TANQUILLAS DE RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIA. INCLUYE EMPALME AL SISTEMA.

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Comprende la construccion de las tanquillas para la recoleccion de las aguas de lluvia y empalme al sistema. Estas tanquillas tendran las dimensiones y ubicación establecidas en el proyecto. Seran de concreto Rc=250 Kg/cm2

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez establecida la ubicación exacta de la misma aprobado por el ingeniero inspector de acuerdo al proyecto, la empresa procedera a colocar el encofrado según las dimensiones, el refuerzo y el concreto Rc0 250 Kg/cm2. El vaciado de la misma debe ser autorizado por el Inspector , asi como el diseño de la mezcla.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

De acuerdo a los detalles de proyecto.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CEMENTO GRIS (42.5Kgf)	SACO	7.35	
ARENA LAVADA	M3	0.47	
AGUA-TARIFA INDUSTRIAL TIPO "B"	M3	0.18	
PIEDRA TRITURADA DE 1"	M3	0.95	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CARRETON BUGGI 150 L (RUEDAS DE GOMA)	4.00	
TROMPO MEZCLADOR CAPACIDAD 1 SACO 8HP	1.00	
CEPILLO DE GOMA PARA FRISAR 6"	2.00	
PALA REDONDA	3.00	
VIBRADOR GASOLINA 5 HP L.MANGUERA=5 Mts	0.50	

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
AYUDANTE	2.00	
OBRERO	8.00	
CAPORAL	0.50	
OPERADOR A	0.50	
MAQUINISTA DE CONCRETO A	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por unidad (UND) de tanquilla construida a satisfaccion de la Inspeccion de Pdvsa.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Inspector.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: **204**

3.- UNIDAD DE MEDIDA **UND**

Cantidad: 3.00 UND

2. -DESCRIPCION :

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEIMATICO SEGÚN DISEÑO

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende el suministro y la instalacion del sistema hidroneumatico de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Se ejecutara con todos los materiales , equipos y mano de obra necesarios para la correcta instalacion del equipo según los requerimientos de pdvsa.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez el ingeniero inspector de la autorizacion, la empresa suministrara el sistema hidroneumatico de acuerdo al proyecto, my se procedera a su instalacion en el sitio establecido. Una vez instalado se realizaran las pruebas correspondientes por el personal tecnico de pdvsa.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

De acuerdo a los requerimientos del proyecto.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
SISTEMA HIDRONEUMATICO SEQUIP	EQUIP	1.00	
TRANSPORTE %	%	1.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
EQUIPO PARA INSTALACIONES SANITARIAS	1.00	
CARRETILLA DE RUEDAS NEUMATICAS	1.00	
EQUIPO # 1 PARA INSTALACION ELECTRICA	1.00	

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS	0.50	
PLOMERO A	1.00	
AYUDANTE	1.00	
OBRERO	2.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por Unidad (UND) de sistema hidroneumatico instalado a satisfaccion de la inspeccion de pdvsa.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 205

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 10.00 UND

2. -DESCRIPCION :

DEMOLICIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

La partida comprende los trabajos de demolicion de tanquillas de concreto recolectoras de aguas negras que se encuentran en mal estado. Para esta actividad se utilizaran los equipos , herramientas y mano de obra ncesarios para la correcta ejecucion de la misma.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez hecha las evaluaciones e inspecciones de las tanquillas recolectoras de aguas negras en conjunto con la inspeccion de pdvsa. El ingeniero Inspector autoriza la demolicion con la utilizaion de equipo manual. El acopio de escombros sera en el sitio establecido por pdvsa. Durante la ejecucion de esta actividad se tomaran las medidas de señalizacion y seguridad indicadas por el supervisor de Sibo

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

De acuerdo a lo establecido en proyecto.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
MANDARRIA DE PESO= 10 Kgf	1.00	
EQUIPO PARA DEMOLICION MANUAL	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OBRERO	2.00	
AYUDANTE	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	
CAPORAL	0.50	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por Unidad (UND) de tanquilla demolida a satisfaccion de la inspeccion de pdvsa.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingenierro Inspector.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: 206

3.- UNIDAD DE MEDIDA UND

Cantidad: 10.00 UND

2. -DESCRIPCION :

CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE LA TAPA

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Comprende la construccion de las tanquillas para la recoleccion de las aguas negras y empalme al sistema. Estas tanquillas tendran las dimensiones y ubicación establecidas en el proyecto. Seran de concreto Rc=250 Kg/cm2

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez establecida la ubicación exacta de la misma aprobado por el ingeniero inspector de acuerdo al proyecto, la empresa procedera a colocar el encofrado según las dimensiones, el refuerzo y el concreto Rc0 250 Kg/cm2. El vaciado de la misma debe ser autorizado por el Inspector , asi como el diseño de la mezcla.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

De acuerdo a los detalles de proyecto.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: NO APLICA

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
CEMENTO GRIS (42.5Kgf)	SACO	7.35	
ARENA LAVADA	M3	0.47	
AGUA-TARIFA INDUSTRIAL TIPO "B"	M3	0.18	
PIEDRA TRITURADA DE 1"	M3	0.95	
CABILLA D=3/8" Fy=4200Kgf/cm2 L=12m P=0.559	KG	2.00	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CARRETON BUGGI 150 L (RUEDAS DE GOMA)	4.00	
TROMPO MEZCLADOR CAPACIDAD 1 SACO 8HP	1.00	
CEPILLO DE GOMA PARA FRISAR 6"	2.00	
PALA REDONDA	3.00	
VIBRADOR GASOLINA 5 HP L.MANGUERA=5 Mts	0.50	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
CAPORAL	0.50	
OPERADOR A	0.50	
MAQUINISTA DE CONCRETO A	1.00	
ALBAÑIL A	1.00	
AYUDANTE	2.00	
OBRERO	8.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por unidad (UND) de tanquilla efectivamente construida de acuerdo al proyecto y a satisfaccion de pdvsa.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Ingeniero Inspector de PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: **207**

3.- UNIDAD DE MEDIDA **UND**

Cantidad: 6.00 UND

2. -DESCRIPCION :

PODA DE ARBOLES PERIMETRALES. INCLUYE CARGA DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA PODA.

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Comprende todos los trabajos necesarios para la poda de arboles presentes en el área de la obra . Se incluye el acarreo de la vegetación producto de la poda hasta 200 mts., de distancia.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez ejecutados los trabajos y permisos necesarios para la poda de arboles, previa conformidad con el Ingeniero Inspector, podrán comenzarse los trabajos comprendidos en esta partida.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

El Contratista deberá retirar de inmediato los productos de la poda de arboles y acarrearlos en una zona indicada por el Ingeniero Inspector.

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES
BOLSA PLASTICA POLIETILENO TAM/B14/GRUESO	PQTE	0.02	

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
CARRETILLA DE RUEDAS NEUMATICAS	3.00	
HACHA DE PESO= 3.5 Lb	1.00	
MACHETE ROZADOR DE 22"	2.00	
TIJERA PARA PODAR DE LARGO= 12"	1.00	
DESMALEZADORA 2.5 HP	2.00	
RASTRILLO JARDINERO	2.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
OPERADOR A	2.00	
CAPORAL	0.50	
OBRERO	6.00	

12- PLANOS: NO APLICA N° DE PLANO:

13.- CONDICIONES ESPECIALES: NO APLICA

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por unidad (UND) de arbol podado a satisfaccion del ingeniero inspector de pdvsa.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Inspector.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°: **1300406787**

1. PARTIDA N°: **208**

3.- UNIDAD DE MEDIDA **UND**

Cantidad: 6.00 UND

2. -DESCRIPCION :

TALA DE ARBOLES MAYORES DE 6 mt. INCLUYE DESRAIZAMIENTO HASTA 40 cm. DE PROFUNDIDAD, CARGA, TRANSPORTE Y BOTE DE LOS DESECHOS

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la tala y desraizamiento de arboles, con altura mayores a 6 metros, presentes en el área Se incluye el acarreo de la vegetación hasta 200 mts., de distancia, con uso del mismo retroexcavador.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Una vez ejecutados los trabajos y permisos necesarios para la tala y desraizamiento de arboles, previa conformidad con el Ingeniero Inspector, podrán comenzarse los trabajos comprendidos en esta partida.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

El Contratista deberá retirar de inmediato los productos de la tala y desraizamientos y acarrearlos en una zona indicada por el Ingeniero Inspector. La especificacion de esta partida debe cumplir los estándares exigido por las normas COVENIN: (E-123.200.000)

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	Unidad	Cantidad	OBSERVACIONES

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	Cantidad	OBSERVACIONES
EQUIPO MENOR PARA DEFORESTACION	1.00	
MOTOSIERRA GRANDE	1.00	
JIRAFA DE ELEVACION	0.50	
MACHETE ROZADOR DE 22"	1.00	
PICO PUNTA Y PALA BELLOTA	1.00	
BARRA METALICA DE 1.47 Mts	1.00	
CAMION DE VOLTEO FORD 350	1.00	

11.- MANO DE OBRA	Cantidad	OBSERVACIONES
CAPORAL	1.00	
OBRERO	6.00	
CHOFER A	1.00	
AYUDANTE	1.00	
OPERADOR A	1.00	

12- PLANOS:	NO APLICA	N° DE PLANO:
13.- CONDICIONES ESPECIALES:	NO APLICA	

14.- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Esta partida se pagara por unidad (UND) de arbol talado a satisfaccion del ingeniero inspector de pdvsa.

15.- NO CONFORMIDAD:

A juicio del Inspector de PDVSA.

Realizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Habilitación y Manejo de Espacios División Barinas	Juana Sánchez Superintendente de Serv. Logísticos División Barinas	Ing. Elismar Teran Gerente(E)Servicios Logísticos DEP Los Llanos

PDVSA
DEP LOS LLANOS

1300406787: "ADECUACION DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTALACIONES DE CAMPO LA MESA, PDVSA DIVISIÓN BARINAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN LOS LLANOS" PAQ. "A": EDIFICIOS 3 Y 4

PROCESO N°:

1300406787

1. PARTIDA N°:

209

3.- UNIDAD DE MEDIDA

VIAJE

Cantidad:

10.00 VIAJE

2. -DESCRIPCION :

TRANSPORTE DE MOBILIARIO HASTA CENTRO DE ACOPIO. INCLUYE LA CARGA, DESCARGA Y EL RETORNO.

4.- EXTENSIÓN DEL TRABAJO:

Esta partida comprende la carga, el traslado y la descarga del mobiliario desincorporado de las instalaciones hasta un centro de acopio establecido por Pdvsa.

5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Inspector de Pdvsa autoriza la carga , traslado y descarga de los mobiliarios y equipos hasta el centro de acopio establecido para tal fin. Para estos efectos se deben contar con los permisos y autorizaciones necesarias por parte de Pdvsa.

6.- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:

No aplica

7.- ENSAYOS A REALIZAR: **NO APLICA**

8.- MATERIALES:	**Unidad**	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**

9.- DESPERDICIO: NO APLICA **MAXIMO PERMITIDO:**

10.- EQUIPOS:	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CAMION 350	1.00	

11.- MANO DE OBRA	**Cantidad**	**OBSERVACIONES**
CHOFER A	1.00	
AYUDANTE	1.00	
OBRERO	8.00	