.

PRESUPUESTO

cha: Fecha: 25/10/2026

Obra: REPARACIONES GENERALES EN FLOTA PESADA, EL TOREÑO SAN SILVESTRE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
1	**RAB00253** S/C DE DOS CRUCETAS DOBLES DE 2.40 MTS PARA ANGULOS 90-120 GDOS.LINEA TRIFASICA 13.8 KV	UND	1,00	3.150,95	3.150,95
2	**RAB00256** S/C DE CRUCETA DOBLE DE 2.40 MTS EN TERMINAL LINEA TRIFASICA DE 13.8 KV.	UND	1,00	1.555,98	1.555,98
3	**RAB00500** S/C DE TRES CORTACORRIENTES 15KV. EN CRUCETA EXISTENTE, EN LINE TRIFASICA 13,8 KV	UND	1,00	1.446,13	1.446,13
4	**RAB00156** COLOCACION DE PUENTES AEREOS EN ALTA TENSION CON CONECTORES A COMPRESION	UND	6,00	292,71	1.756,26
5	**RAB00002** EXCAVACION EN TERRENO P/ POSTES Y RETENIDAS.	M3	2,56	328,67	841,40
6	**RAB00004** CONCRETO DE Fc 180 Kg/CM2, A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE, PARA FUNDACIONES DE ESTRUCTURAS DE A.T. Y B.T.	M3	2,50	1.642,76	4.106,90
7	**RAB00027** S/C DE ESTRUCTURA AUTOSOPORTANTE FORMADA POR DOS POSTES DE 11,28 MTS E.C.= 295 KG.	UND	2,00	9.655,66	19.311,32
8	**(RAB231)** CONEXION A TIERRA POSTE DE ALTA TENSION	PZA	2,00	455,35	910,70
9	**TIERRTRA** SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA A TRES TRANSFORMADORES AEREOS EN POSTE	UND	2,00	5.410,98	10.821,96
10	**E-S/C** COLOCACION DE TRES CORTACORRIENTES Y TRES PARARRAYOS CON CRUCETA PARA PROTECCION DE TRANSFORMADORES	PZA	1,00	2.456,61	2.456,61
11	**CRAB00516** SUMINISTRO YCOLOCACION DE TRES TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 50 KVA C/U.13.800/120-240 V EN POSTE	UND	2,00	23.642,09	47.284,18
12	**E.311.110.150** EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS, ETC. HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0m Y 1,50m	m3	125,60	184,97	23.232,23
13	**COLTUPVC3-4"** SUMINISTRO YCOLOCACION DE TUBO PVC DE D=3" EN BANCADA PVC RECUBIERTO EN CONCRETO (10 CM) A UNA PROFUNDIDAD DE 40-60 CM.	ML	85,00	102,53	8.715,05
14	**COLTUPVC3-4"** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC DE D=4" EN BANCADA RECUBIERTO EN CONCRETO 180 KG/CM2 (10 CM) A UNA PROFUNDIDAD DE 40-60 CM.PARA ELECRIDAD	ML	420,00	122,05	51.261,00

PRESUPUESTO

cha: Fecha: 25/10/2026

Obra: REPARACIONES GENERALES EN FLOTA PESADA, EL TOREÑO SAN SILVESTRE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
15	**COLTUPVC2"** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC DE D= 2" EN BANCADA PVC RECUBIERTO EN CONCRETO (10 CM) A UNA PROFUNDIDAD DE 40-60 CM.	ML	120,00	118,74	14.248,80
16	**COLOTUB1-11/2"** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC Ø 1 1/2" PARA BANCADA EN B.T. RECUBIERTA EN CONCRETO 180 KGS/CM2 (10CM)	ML	65,00	11,53	749,45
17	**RAB00552** S/C DE BAJANTE DE H.G (CONDUIT)DE 6 MTS.x 4"	UND	4,00	1.798,47	7.193,88
18	**E.551.122.030** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO CONVERTIBLE SUPERFICIAL- EMPOTRADO, CON PUERTA, 3 FASES + NEUTRO 30 CIRCUITOS, BARRAS DE 225 AMP 240 V NO INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL (BREAKER).	pza	2,00	4.032,46	8.064,92
19	**E.551.S/N.** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO CONVERTIBLE, EMBUTIDO, CON PUERTA, 3 FASES + NEUTRO, Y BARRA DE TIERRA 24 CIRCUITOS, BARRAS PRINCIPALES DE 250 AMP Y BARRAS SECUNDARIAS 125 AMP 240 VCAPACIDADPARA BREAKER PRINCIPAL NO INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER).	pza	4,00	2.012,11	8.048,44
20	**E551 122012** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO METALICO SUPERFICIAL DE 12 CTOS TIPO NLAB54312 CON BARRA DE TIERRA	UND	2,00	1.852,63	3.705,26
21	**E.763.110.020** INSTALACION ELECTRICA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 1 POLO, 10 kA ICC, 120/240V, CAP. 20 A.	pza	15,00	381,39	5.720,85
22	**E.563.310.040** SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 3 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 40 A.	pza	1,00	271,99	271,99
23	**E.763.322.100** SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) THED, CON TORNILLOS 3 POLOS 100 AMP, 600 V MAX.	PZA	1,00	432,50	432,50
24	**E.563.210.040** SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 2 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 40 A.	pza	1,00	266,18	266,18
25	**E.563.310.050** SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON TORNILLOS, 3 POLOS, 10 kA ICC, 120/240V, CAPACIDAD 50 A.	pza	1,00	155,35	155,35
26	**E-802.S/C.013.1** TANQUILLA PARA B.T. (T1) (30x40x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.	PZA	15,00	600,00	9.000,00

PRESUPUESTO

cha: Fecha: 25/10/2026

Obra: REPARACIONES GENERALES EN FLOTA PESADA, EL TOREÑO SAN SILVESTRE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
27	**E-802.S/C.021.1** TANQUILLA PARA B.T. (T2) (50x70x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.	PZA	7,00	766,64	5.366,48
28	**E-803.S/C.021.3** TANQUILLA PARA B.T. (T3) (80x100x80 cms). INCLUYE TAPA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO.	PZA	50,00	815,51	40.775,50
29	**E-801.S/C.011** BASE DE CONCRETO PARA POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE 6 Y 10 MTS DE ALTURA	UND	15,00	1.144,83	17.172,45
30	**RAB00021** S/C DE POSTE HEXAGONAL DE 8 MTS CON SUS TUERCAS, ARANDELAS Y CUBRETUERCA	UND	15,00	1.369,35	20.540,25
31	**RAB00318** BRAZO SENCILLO DE A.P. TIPO LATIGO DE D=2"x2.40 MTS.CON LUMINARIA A.P. 250W M-400. EN POSTE DE ACERO. (2 FUSIBLES TIPO TRON)	UND	15,00	587,28	8.809,20
32	**RAB00322** S/C DE LUMINARIA TIPO LED DE 250 V TIPO M-400 O SIMILAR	UND	15,00	941,22	14.118,30
33	**RAB00305** S/C DE CELULA FOTOELECTRICA (INCLUYE BASE)	UND	15,00	126,74	1.901,10
34	**E.742.112.220** INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA METALICA, PUENTE Y TORNILLOS, SENCILLO DOS (2) FASES, 20 A.	pza	25,00	91,78	2.294,50
35	**E.742.221.120** INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA PLASTICA, PUENTE Y TORNILLOS, COMBINABLE DOBLE, UNA (1) FASE, 20 A.	pza	165,00	79,52	13.120,80
36	**E.542.112.230** INSTALACION ELECTRICA DE TOMACORRIENTES CON TAPA METALICA, PUENTE Y TORNILLOS, SENCILLO DOS (2) FASES, 30 A.	pza	25,00	84,40	2.110,00
37	**E.521.224.208** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 250 MCM (14.61mm) .EN BANCADA	m	1,00	91,24	91,24
38	**E.521.224.074** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 2 AWG (7.42mm) . EN BANCADA.	m	1,00	37,01	37,01
39	**E.521.224.059** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 4 AWG (5.89mm) . EN BANCADA	m	1,00	18,80	18,80
40	**E.521.224.095** SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 1/0 AWG (9.47mm) .EN BANCADA	m	150,00	47,84	7.176,00

.

PRESUPUESTO

cha: Fecha: 25/10/2026

Obra: REPARACIONES GENERALES EN FLOTA PESADA, EL TOREÑO SAN SILVESTRE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL $
41	**E.521.224.134** SUNINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 4/0 AWG (13.41mm) . EN BANCADA	m	150,00	91,87	13.780,50
42	**E.521.222.023** I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 12 AWG (2.32 mm).	m	800,00	9,15	7.320,00
43	**E.521.222.030** INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 10 AWG (2.95mm) .	m	750,00	10,57	7.927,50
44	**E.521.222.037** INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TW, CALIBRE 8 AWG (3.71mm) .	m	800,00	20,22	16.176,00
45	**E.521.224.047** INSTALACION ELECTRICA DE CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, TTU, CALIBRE 6 AWG (4.67mm) .	m	600,00	13,98	8.388,00
46	**RAB02007** TRANSPORTE NO URBANO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS A.T Y B.T DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 125 Y 150 KMTS. INCLUYE CARGA Y DESCARGA.	VIAJE X K	10,00	81,77	817,70
				Total $:	422.649,62
				(12,00 %) :	50.717,95
				TOTAL GENERAL:	473.367,57